

## Typowanie robót remontowych wraz z przedmiarem

### Knurów ul. Armii Krajowej 4 (3 klatki) – remont dachu

Wyszczególnienie Zakresu (Opis robót)	Jedn. miary	ilość
1	2	3
<b>Pokrycie dachowe</b>		
- wykonanie miejscowych napraw pokrycia (wycięcie papy termozgrzewalnej)	m <sup>2</sup>	58,92
- ułożenie papy podkładowej + wierzchniego krycia	m <sup>2</sup>	58,92
- zerwanie obróbek kątowych z papy	m <sup>2</sup>	70,31
- Wykonanie obróbek kątowych z papy WK attyk	m <sup>2</sup>	70,31
- wywóz i utylizacja papy	m <sup>3</sup>	3,87
- wymiana wyłazu dachowego na nowy tworzywowy	szt	3
- konserwacja dachu zestawem Hydronylon ( lub równoważnym systemem)	m <sup>2</sup>	589,20
<b>Obróbki blacharskie - attyka</b>		
- demontaż obróbek blacharskich attyk	m <sup>2</sup>	75,14
- uzupełnienie ubytków attyki zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	44,50
- profilowanie spadków attyki	m <sup>2</sup>	44,50
- montaż płyty OSB 22	m <sup>2</sup>	44,50
- montaż obróbek blacharskich attyki na dachu (wraz z kątownikiem zamykającym)	m <sup>2</sup>	102,15
- docieplenie dylatacji wełną mineralną gr 10 cm	m <sup>2</sup>	19,94
<b>Instalacja odgromowa</b>		
- demontaż zwodów poziomych	m	195,40
- montaż zwodów poziomych	m	195,40
- demontaż zwodów pionowych	m	101,50
- montaż zwodów pionowych	m	101,50
- pomiary instalacji odgromowej	szt	1,00
<b>Remont kominów</b>		
- skucie odspojonych tynków	m <sup>2</sup>	25,00
- przemurowania kominów cegłą pełną	m <sup>3</sup>	1,00
- uzupełnienie tynków	m <sup>2</sup>	25,00
- przyklejenie styropianu 3 cm	m <sup>2</sup>	38,41
- wtopienie siatki zbrojącej na ścianach kominowych	m <sup>2</sup>	38,41
- montaż kątowników z siatką zbrojącą	m	33,80
- wykonanie powłoki Hydronylon na ścianach, czapach kominowych i nasadach	m <sup>2</sup>	60,91
- przedłużenie wywiewek kanalizacyjnych	szt	9,00

LWSM KNURÓW  
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Robert Kruciel  
upr. budowl.: SLK / 2353 / OWOK / 10

Sporządził