

Typowanie robót remontowych wraz z przedmiarem

Knurów ul. Dywizjonu 303 22 (3 klatki) – remont dachu

Wyszczególnienie Zakresu (Opis robót)	Jedn. miary	ilość
1	2	3
Pokrycie dachowe		
- wykonanie miejscowych napraw pokrycia (wycięcie papy termozgrzewalnej)	m ²	53,55
- ułożenie papy podkładowej + wierzchniego krycia	m ²	53,55
- zerwanie obróbek kątowych z papy	m ²	77,26
- Wykonanie obróbek kątowych z papy WK attyk	m ²	77,26
- wywóz i utylizacja papy	m ³	3,92
- wymiana wyłazu dachowego na nowy tworzywowy	szt	2,00
- konserwacja dachu zestawem Hydronylon	m ²	535,59
Obróbki blacharskie - attyka		
- demontaż obróbek blacharskich attyk	m ²	66,68
- uzupełnienie ubytków attyki zaprawą cementową	m ²	43,10
- profilowanie spadków attyki	m ²	43,10
- montaż płyty OSB 22	m ²	43,10
- montaż obróbek blacharskich attyki na dachu (wraz z kątownikiem zamykającym)	m ²	86,98
- docieplenie dylatacji wełną mineralną gr 15 cm	m ²	20,40
Instalacja odgromowa		
- demontaż zwodów poziomych	m	142,34
- montaż zwodów poziomych	m	142,34
- demontaż zwodów pionowych	m	121,60
- montaż zwodów pionowych	m	121,60
- montaż wsporników zwodów pionowych	szt	8,00
- pomiary instalacji odgromowej	szt	1,00
Remont kominów		
- wykonanie powłoki Hydronylon na ścianach i czapach kominowych	m ²	50,60

LWSM KNURÓW
 Inspektor Nadzoru Budowlanego
 mgr inż. Robert Król
 upr. budowl. 824 / 2953 / 03/2010 / 10

.....
Sporządził