

Typowanie robót remontowych wraz z przedmiarem

Knurów ul. Dywizjonu 303 24 (2 klatki) – remont dachu

Wyszczególnienie Zakresu (Opis robót)	Jedn. miary	ilość
1	2	3
Pokrycie dachowe		
- wykonanie miejscowych napraw pokrycia (wycięcie papy termozgrzewalnej)	m ²	32,51
- ułożenie papy podkładowej + wierzchniego krycia	m ²	32,51
- zerwanie obróbek kątowych z papy	m ²	57,73
- Wykonanie obróbek kątowych z papy WK atyk	m ²	57,73
- wywóz i utylizacja papy	m ³	2,70
- wymiana wyłazu dachowego na nowy tworzywowy	szt	1
- konserwacja dachu zestawem Hydronylon	m ²	325,17
Obróbki blacharskie - atyka		
- demontaż obróbek blacharskich atyk	m ²	53,07
- uzupełnienie ubytków atyki zaprawą cementową	m ²	34,32
- profilowanie spadków atyki	m ²	34,32
- montaż płyty OSB 22	m ²	34,32
- montaż obróbek blacharskich atyki na dachu (wraz z kątownikiem zamykającym)	m ²	70,20
- docieplenie dylatacji wełną mineralną gr 15 cm	m ²	11,50
Instalacja odgromowa		
- demontaż zwodów poziomych	m	97,93
- montaż zwodów poziomych	m	97,93
- demontaż zwodów pionowych	m	62,80
- montaż zwodów pionowych	m	62,80
- montaż wsporników zwodów pionowych	szt	4,00
- pomiary instalacji odgromowej	szt	1,00
Remont kominów		
- wykonanie powłoki Hydronylon na ścianach i czapach kominowych	m ²	33,21

LWSM KNURÓW
Inspektor Nadzoru Budowlanego
mgr inż. Robert Kraclak
upr. budowl. SKK / 2953 / 00007 / 10

.....
Sporządził