

Typowanie robót remontowych wraz z przedmiarem

Knurów ul. Kazimierza Wielkiego 16 (2 klatki) – remont dachu

Wyszczególnienie Zakresu (Opis robót)	Jedn. miary	ilość
1	2	3
<b>Pokrycie dachowe</b>		
- wykonanie miejscowych napraw pokrycia (wycięcie papy termozgrzewalnej)	m <sup>2</sup>	35,00
- ułożenie papy podkładowej + wierzchniego krycia (w miesiącu napraw)	m <sup>2</sup>	35,00
- ułożenie papy WK przy pasach i wiatrownicach	m <sup>2</sup>	74,78
- wywóz i utylizacja papy	m <sup>3</sup>	1,00
- wymiana wylazu dachowego na nowy tworzywowy	szt	2,00
- konserwacja dachu zestawem Hydronylon ( lub równoważnym systemem)	m <sup>2</sup>	347,62
<b>Obróbki blacharskie – okap, pas podrynnowy i wiatrownica</b>		
- demontaż obróbek blacharskich	m <sup>2</sup>	54,39
- uzupełnienie ubytków gzymsu zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	25,56
- montaż płyty OSB 22	m <sup>2</sup>	25,56
- ułożenie papy podkładowej SBS (pas podrynnowy)	m <sup>2</sup>	31,95
- montaż obróbek blacharskich (okap, pas podrynnowy i wiatrownica)	m <sup>2</sup>	54,39
<b>Rynny i rury spustowe</b>		
- demontaż rynien, zbiorniczków (4szt.)	m	63,90
- demontaż rur spustowych	m	62,40
- montaż deski czołowej (podrynnowej) wraz z obiciem blachą	m	63,90
- montaż rynien półokrągłych z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej	m	63,90
- wykonanie i montaż zbiorniczków przy rynnach z blachy stalowej ocynkowanej	szt	4
- montaż rur spustowych z blachy ocynkowanej	m	62,40
<b>Remont kominów</b>		
- wykonanie powłoki zestawem Hydronylon ( lub równoważnym systemem) na ścianach i czapach kominowych	m <sup>2</sup>	20,87

LWSM KNURÓW  
Inspektor Nadzoru Budowlanego  
.....mgr inż. Robert Krzaka.....  
upr. budowl. SŁK/29537/OWOK/10  
Sporządził