

Typowanie robót remontowych wraz z przedmiarem

Knurów ul. Mieszka I 15 – częściowy remont elewacji oraz wymiana rur spustowych (3 piony)

Wyszczególnienie Zakresu (Opis robót)	Jedn. miary	ilość
1	2	3
Rusztowanie		
- montaż rusztowania	m ²	409,40
- siatki zabezpieczające rusztowanie	m ²	409,40
- instalacja odgromowa rusztowań	m ²	409,40
- zwyżka do wymiany jednego pionu instalacji odgromowej	h	5,00
Wymiana rur spustowych		
- demontaż rur spustowych fi 150	m	105,10
- montaż rur spustowych ocynkowanych fi 150	m	105,10
- czyszczenie i konserwacja gaigerów oraz koszów zlewowych	szt	3,00
- wywóz złomu na składowisko	t	0,1
Prace elewacyjne		
- Zmycie oraz usunięcie odspojonych tynków	m ²	236,45
- Uzupełnienie ubytków tynku	m ²	118,22
- Kołkowanie elewacji 4szt/m2	szt	945,80
- Przygotowanie podłoża- gruntowanie ścian	m ²	236,45
- Montaż kątowników z siatką	m ²	72,20
- Montaż listwy startowej	m	20,35
- Montaż kapinosów systemowych	m	20,35
- Wtopienie siatki zbrojącej	m ²	236,45
- Gruntowanie	m ²	236,45
- Ułożenie tynku strukturalnego silikonowego	m ²	236,45
- Demontaż zwodów pionowych instalacji odgromowej	m	139,80
- Montaż instalacji odgromowej (zwody pionowe)	m	139,80
- Konserwacja złączy	szt	8,00
- Pomiary instalacji odgromowej	szt	1,00
- Wywóz gruzu	m ³	2,36

LWSM KNURÓW
Inspektor Nadzoru Budowlanego
mgr inż. Robert Krača
upr. budowl. SLN / 2953 / OWOK / 10

Sporządził