

Typowanie robót remontowych wraz z przedmiarem

Knurów ul. Piłsudczyków 15 (2 klatki) – remont dachu

Wyszczególnienie Zakresu (Opis robót)	Jedn. miary	ilość
1	2	3
Pokrycie dachowe		
- wykonanie miejscowych napraw pokrycia (wycięcie papy termozgrzewalnej)	m ²	32,87
- ułożenie papy podkładowej + wierzchniego krycia	m ²	32,87
- zerwanie obróbek kątowych z papy	m ²	64,52
- Wykonanie obróbek kątowych z papy WK attyk	m ²	64,52
- wywóz i utylizacja papy	m ³	2,92
- wymiana wyłazu dachowego na nowy tworzywowy	szt	1
- konserwacja dachu zestawem Hydronylon (lub równoważnym systemem)	m ²	328,76
- konserwacja daszków balkonowych zestawem Hydronylon	m ²	22,98
Obróbki blacharskie - attyka		
- demontaż obróbek blacharskich attyk	m ²	51,48
- uzupełnienie ubytków attyki zaprawą cementową	m ²	32,87
- profilowanie spadków attyki	m ²	32,87
- montaż płyty OSB 22	m ²	32,87
- montaż obróbek blacharskich attyki na dachu (wraz z kątownikiem zamykającym)	m ²	67,40
- docieplenie dylatacji wełną mineralną gr 15 cm	m ²	10,20
Instalacja odgromowa		
- demontaż zwodów poziomych	m	88,20
- montaż zwodów poziomych	m	88,20
- demontaż zwodów pionowych	m	93,00
- montaż zwodów pionowych	m	93,00
- pomiary instalacji odgromowej	szt	1,00
Remont kominów		
- wykonanie powłoki Hydronylon na ścianach i czapach kominowych	m ²	36,88

LWSM KNURÓW
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Robert Kraciel
.....upr. budowl.: SKR/2953/OWOK/10.....
Sporządził