

**Typowanie robót remontowych wraz z przedmiarem**

**Knurów ul. Piłsudczyków 9 (3 klatki) – remont dachu**

Wyszczególnienie Zakresu (Opis robót)	Jedn. miary	ilość
1	2	3
<b>Pokrycie dachowe</b>		
- wykonanie miejscowych napraw pokrycia (wycięcie papy termozgrzewalnej)	m <sup>2</sup>	52,43
- ułożenie papy podkładowej + wierzchniego krycia	m <sup>2</sup>	52,43
- zerwanie obróbek kątowych z papy	m <sup>2</sup>	103,34
- Wykonanie obróbek kątowych z papy WK attyk	m <sup>2</sup>	103,34
- wywóz i utylizacja papy	m <sup>3</sup>	3,89
- wymiana wyłazu dachowego na nowy tworzywowy	szt	1
- konserwacja dachu zestawem Hydronylon ( lub równoważnym systemem)	m <sup>2</sup>	489,46
- konserwacja daszków balkonowych zestawem Hydronylon	m <sup>2</sup>	34,83
<b>Obróbki blacharskie - attyka</b>		
- demontaż obróbek blacharskich attyki	m <sup>2</sup>	68,27
- uzupełnienie ubytków attyki zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	46,08
- profilowanie spadków attyki	m <sup>2</sup>	46,08
- montaż płyty OSB 22	m <sup>2</sup>	46,08
- montaż obróbek blacharskich attyki na dachu (wraz z kątownikiem zamykającym)	m <sup>2</sup>	86,43
- docieplenie dylatacji wełną mineralną gr 15 cm	m <sup>2</sup>	20,44
<b>Instalacja odgromowa</b>		
- demontaż zwodów poziomych	m	115,24
- montaż zwodów poziomych	m	115,24
- demontaż zwodów pionowych	m	85,20
- montaż zwodów pionowych	m	85,20
- pomiary instalacji odgromowej	szt	1,00
<b>Remont kominów</b>		
- wykonanie powłoki Hydronylon na ścianach i czapach kominowych	m <sup>2</sup>	53,77

LWSM KNURÓW  
 Inspektor Nadzoru Budowlanego  
 mgr inż. Robert Liszka  
 ...upr. budowl. SLK/2012/OWOK/1...  
 Sporządził