

Typowanie robót remontowych wraz z przedmiarem

Knurów ul. Szarych Szeregów 4 (3 klatki) – remont dachu

Wyszczególnienie Zakresu (Opis robót)	Jedn. miary	ilość
1	2	3
Pokrycie dachowe		
- wykonanie miejscowych napraw pokrycia (wycięcie papy termozgrzewalnej)	m ²	59,40
- ułożenie papy podkładowej + wierzchniego krycia	m ²	59,40
- Wykonanie obróbek kątowych z papy WK attyk	m ²	93,51
- wywóz i utylizacja papy	m ³	1,78
- wymiana wylazu dachowego na nowy tworzywoy	szt	2,00
- konserwacja dachu zestawem Hydronylon (lub równoważnym systemem)	m ²	594,00
Obróbki blacharskie – attyka i dylatacje		
- demontaż obróbek blacharskich	m ²	92,40
- uzupełnienie ubytków attyki zaprawą cementową	m ²	59,39
- profilowanie spadków attyki	m ²	59,39
- montaż płyty OSB 22	m ²	59,39
- montaż obróbek blacharskich (wraz z kątownikiem zamykającym)	m ²	111,81
- docieplenie dylatacji wełną mineralną gr 10 cm	m ²	19,96
Instalacja odgromowa		
- demontaż zwodów poziomych	m	193,26
- montaż zwodów poziomych	m	193,26
- demontaż zwodów pionowych	m	133,60
- montaż zwodów pionowych	m	133,60
- wymiana naciągów i wsporników zwodów pionowych	szt	8,00
- pomiary instalacji odgromowej	szt	1,00
Remont kominów		
- wykonanie powłoki zestawem Hydronylon (lub równoważnym systemem) na ścianach i czapach kominowych	m ²	35,17

LWSM KNURÓW
Inspektor Nadzoru Budowlanego
mgr inż. Robert Kręga
upr. budowl. BLK / 2953 / 2002K / 10

.....
Sporządził