

Typowanie robót remontowych wraz z przedmiarem

Knurów ul. Władysława Łokietka 4 – wymiana rur spustowych (3 piony)

Wyszczególnienie Zakresu (Opis robót)	Jedn. miary	ilość
1	2	3
<b>Rusztowanie ( alternatywnie dopuszcza się przeprowadzenie prac ze zwyżki)</b>		
- montaż rusztowania	m <sup>2</sup>	316,50
- siatki zabezpieczające rusztowanie	m <sup>2</sup>	316,50
- instalacja odgromowa rusztowań	m <sup>2</sup>	316,50
<b>Wymiana rur spustowych</b>		
- demontaż rur spustowych fi 150	m	105,50
- uszczelnienie elewacji po starych mocowaniach	szt	70,00
- montaż rur spustowych ocynkowanych fi 150	m	105,50
- czyszczenie i konserwacja gaigerów oraz koszów zlewowych	szt	3,00
- wywóz złomu na składowisko	t	0,1

LWSM KNURÓW  
Inspektor Nadzoru Budowlanego  
mgr inż. Robert Gracja  
upr. budowl. SLK / 2933 / QWOK / 10

Sporządził