

PROTOKÓŁ TYPOWANIA ROBÓT REMONTOWYCH

Remont schodów i wejść do budynku

adres: Knurów – ul. Kosmonautów 20

właściciel: LWSM Knurów

Sporządzający protokół:**1. Dawid Krzemiński – referent ds. obsługi remontów**

Po dokonaniu szczegółowych oględzin obiektu stwierdzono konieczność wykonania następujących robót budowlanych :

L.p.	Podstawy wyceny robót	Wyszczególnienie Zakresu (Opis robót)	Jedn. miary	Orientacyjna ilość przedmiar	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1		Demontaż stopnic schodowych (2,05m x 0,35m)	szt	14	Uwaga- dopuszcza się rezygnację z ułożenia płytek na rzecz innej technologii np. wylewka z lastryko.
		Montaż stopnic schodowych + kątowników ze stali nierdzewnej	szt	14	
		Skucie powierzchni lastrykowej (1,55m x 1,6m x 0,05m)	m ³	0,37	
		Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gresowych	m ²	7,44	
		Ułożenie płytek gresowych	m ²	7,44	
		Skucie odspojonych tynków murka	m ²	16,38	
		Gruntowanie podłoża	m ²	16,38	
		Wyrównanie zaprawą klejową	m ²	16,38	
		Gruntowanie podłoża	m ²	16,38	
		Przyklejenie warstwy siatki ściany	m ²	16,38	
		Montaż kątowników aluminiowych z siatką	m	29,52	
		Ułożenie tynku mozaikowego	m ²	16,38	

Demontaż cokolików	m	22,8
Montaż cokolików	m	22,8
Zmycie powierzchni we wnęce wejścia do budynku	m ²	43,98
Usunięcie odspojonych tynków	m ²	43,98
Gruntowanie podłoża	m ²	43,98
Wyrównanie zaprawą klejową	m ²	43,98
Wtopienie siatki	m ²	43,98
Ułożenie tynku mozaikowego	m ²	43,98
Wymiana krutek wentylacyjnych	szt	3
Oczyszczenie poręczy ze starej farby olejnej	m	12,6
Malowanie farbą gruntującą	m	12,6
Malowanie farbą olejną	m	12,6
Wykonanie opaski wokół wiatrolapu z tynku mozaikowego	m ²	9,48
Wyrównanie zaprawą klejową	m ²	9,48
Montaż kątowników	m	52,5
Wtopienie siatki	m ²	9,48
Wywóz gruzu	m ³	1,37

Wykonawca przed dokonaniem wyceny zobowiązany jest do oględzin obiektu i na tej podstawie do sporządzenia kalkulacji. Wszelkie prace nieuwzględnione w wycenie Wykonawcy, a konieczne do wykonania zgodnie z powyższym zestawieniem. Wykonawca wykona na własny koszt.

Knurów, dnia 18.03.2024r.

REFERENT
DS. OBSŁUGI REMONTÓW

1.....Dawid Kuzeniński.....