

Do umowy na roboty remontowe

PROTOKÓŁ TYPOWANIA ROBÓT REMONTOWYCH

Remont schodów i wejść do budynku

adres: Knurów – ul. Marynarzy 19

właściciel: LWSM Knurów

Sporządzający protokół:

1. Dawid Krzemiński – referent ds. obsługi remontów

Po dokonaniu szczegółowych oględzin obiektu stwierdzono konieczność wykonania następujących robót budowlanych :


L.p.	Podstawy wyceny robót	Wyszczególnienie Zakresu (Opis robót)	Jedn. miary	Orientacyjna ilość przedmiar	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1		Skucie powierzchni lastrykowej (2,6m x 1,4m x 0,05m) (2,6m x 0,4m x 0,05m)	m ³	0,46	Uwaga- dopuszcza się rezygnację z ułożenia płytek na rzecz innej technologii np. wylewka z lastryko.
		Gruntowanie podłoża	m ²	9,36	
		Wykonanie wylewki	m ²	9,36	
		Gruntowanie	m ²	9,36	
		Ułożenie płytek gresowych na podeście i stopniu	m ²	8,88	
		Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gresowych na podstopnicach oraz licu podestu i stopnia	m ²	4,92	
		Ułożenie płytek gresowych na podstopnicach oraz licu podestu i stopnia	m ²	4,92	Uwaga- dopuszcza się rezygnację z ułożenia płytek na rzecz innej technologii np. położenie tynku mozaikowego.

	Wymiana wycieraczek	szt	2
	Montaż poręczy	szt	1
	Oczyszczenie poręczy ze starej farby olejnej	m	17,05
	Malowanie farbą gruntującą	m	17,05
	Malowanie farbą olejną	m	17,05
	Wywóz gruzu	m ³	0,46

Wykonawca przed dokonaniem wyceny zobowiązany jest do oględzin obiektu i na tej podstawie do sporządzenia kalkulacji. Wszelkie prace nieuwzględnione w wycenie Wykonawcy, a konieczne do wykonania zgodnie z powyższym zestawieniem. Wykonawca wykona na własny koszt.

Knurów, dnia 18.03.2024r.

REFERENT
DS. OBSŁUGI REMONTÓW


Dawid Krzewiński

I.....