

**PROTOKÓŁ TYPOWANIA ROBÓT REMONTOWYCH**

Remont schodów i wejść do budynku

adres: Knurów – ul. Mieszka I 3

właściciel: LWSM Knurów

**Sporządzający protokół:****1. Dawid Krzemiński – referent ds. obsługi remontów**

Po dokonaniu szczegółowych oględzin obiektu stwierdzono konieczność wykonania następujących robót budowlanych :

L.p.	Podstawy wyceny robót	Wyszczególnienie Zakresu (Opis robót)	Jedn. miary	Orientacyjna ilość przedmiar	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1		Demontaż stopnic schodowych (1,85m x 0,35m)	szt	27	Uwaga- dopuszcza się rezygnację z ułożenia płytek na rzecz innej technologii np. wylewka z lastryko.
		Montaż stopnic schodowych + montaż kątowników ze stali nierdzewnej	szt	27	
		Skucie powierzchni lastrykowej (1,55m x 1,6m x 0,05m)	m <sup>3</sup>	0,6	
		Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gresowych	m <sup>2</sup>	12	
		Ułożenie płytek gresowych	m <sup>2</sup>	12	
		Skucie odspojonych tynków murka	m <sup>2</sup>	29,4	
		Gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>	29,4	
		Wyrównanie zaprawą klejową	m <sup>2</sup>	29,4	
		Gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>	29,4	
		Przyklejenie warstwy siatki ściany	m <sup>2</sup>	29,4	
		Montaż kątowników aluminiowych z siatką	m	49,2	

Ułożenie tynku mozaikowego	m <sup>2</sup>	29,4
Demontaż cokolików	m	22
Montaż cokolików	m	22
Zmycie powierzchni we wnęce wejścia do budynku	m <sup>2</sup>	65,6
Usunięcie odspojonych tynków	m <sup>2</sup>	65,6
Gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>	65,6
Wyrównanie zaprawą klejową	m <sup>2</sup>	65,6
Wtopienie siatki	m <sup>2</sup>	65,6
Ułożenie tynku mozaikowego	m <sup>2</sup>	65,6
Wymiana kratki wentylacyjnych	szt	5
Oczyszczenie poręczy ze starej farby olejnej	m	65,6
Malowanie farbą gruntującą	m	65,6
Malowanie farbą olejną	m	65,6
Wykonanie opaski wokół wiatrołapu z tynku mozaikowego	m <sup>2</sup>	16,4
Wyrównanie zaprawą klejową	m <sup>2</sup>	16,4
Montaż kątowników	m	87,5
Wtopienie siatki	m <sup>2</sup>	16,4
Demontaż daszków z poliwęglanu	szt	5
Wyczyszczenie daszków z poliwęglanu	szt	5
Montaż daszków z poliwęglanu	szt	5
Wywóz gruzu	m <sup>3</sup>	0,6

Wykonawca przed dokonaniem wyceny zobowiązany jest do oględzin obiektu i na tej podstawie do sporządzenia kalkulacji. Wszelkie prace nieuwzględnione w wycenie Wykonawcy, a konieczne do wykonania zgodnie z powyższym zestawieniem.

Wykonawca wykona na własny koszt.

Knurów, dnia 18.03.2024r.

REFERENT  
DS. OBSŁUGI REMONTÓW

Dawid Krężmiński

I.....