

PROTOKÓŁ TYPOWANIA ROBÓT REMONTOWYCH

Remont schodów i wejść do budynku

adres: Knurów – ul. Mieszka I 23

właściciel: LWSM Knurów

Sporządzający protokół:**1. Dawid Krzemiński – referent ds. obsługi remontów**

Po dokonaniu szczegółowych oględzin obiektu stwierdzono konieczność wykonania następujących robót budowlanych :

L.p.	Podstawy wyceny robót	Wyszczególnienie Zakresu (Opis robót)	Jedn. miary	Orientacyjna ilość przedmiar	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1		Demontaż stopnic schodowych (1,85m x 0,35m)	szt	16	Uwaga- dopuszcza się rezygnację z ułożenia płytek na rzecz innej technologii np. wylewka z lastryko.
		Montaż stopnic schodowych + kątowników ze stali nierdzewnej	szt	16	
		Skucie powierzchni lastrykowej (1,55m x 1,6m x 0,05m)	m ³	0,37	
		Gruntowanie podłoża pod ułożenie płytek gresowych	m ²	7,44	
		Ułożenie płytek gresowych	m ²	7,44	
		Skucie odspojonych tynków murka	m ²	19,17	
		Gruntowanie podłoża	m ²	19,17	
		Wyrównanie zaprawą klejową	m ²	19,17	
		Gruntowanie podłoża	m ²	19,17	
		Przyklejenie warstwy siatki ściany	m ²	19,17	
		Montaż kątowników aluminiowych z siatką	m	28,8	
		Ułożenie tynku mozaikowego	m ²	19,17	
Demontaż cokołków	m	12,9			

Montaż cokoliczków	m	12,9
Zmycie powierzchni we wnęce wejścia do budynku	m ²	37,78
Usunięcie odspojonych tynków	m ²	37,78
Gruntowanie podłoża	m ²	37,78
Wyrównanie zaprawą klejową	m ²	37,78
Wtopienie siatki	m ²	37,78
Ułożenie tynku mozaikowego	m ²	37,78
Wymiana kratak wentylacyjnych	szt	6
Oczyszczenie poręczy ze starej farby olejnej	m	36,9
Malowanie farbą gruntującą	m	36,9
Malowanie farbą olejną	m	36,9
Wykonanie opaski wokół wiatrołapu z tynku mozaikowego	m ²	9,48
Wyrównanie zaprawą klejową	m ²	9,48
Montaż kątowników	m	52,5
Wtopienie siatki	m ²	9,48
Demontaż daszków z poliwęglanu	szt	3
Wyczyszczenie daszków z poliwęglanu	szt	3
Montaż daszków z poliwęglanu		3
Wywóz gruzu	m ³	0,47

Wykonawca przed dokonaniem wyceny zobowiązany jest do oględzin obiektu i na tej podstawie do sporządzenia kalkulacji. Wszelkie prace nieuwzględnione w wycenie Wykonawcy, a konieczne do wykonania zgodnie z powyższym zestawieniem.
Wykonawca wykona na własny koszt.

Knurów, dnia 18.03.2024r.

REPRESENT
DS. OBSŁUGI REMONTÓW
Dawid Kizemniński

1.....