

## Typowanie robót remontowych wraz z przedmiarem

### Knurów ul. Dywizjonu 303 10 – remont dachu

Wyszczególnienie Zakresu (Opis robót)	Jedn. miary	ilość
1	2	3
<b>Pokrycie dachowe</b>		
- wykonanie miejscowych napraw pokrycia (wycięcie papy termozgrzewalnej)	m <sup>2</sup>	53,51
- ułożenie papy podkładowej + wierzchniego krycia (w miejscu napraw)	m <sup>2</sup>	53,51
- wycięcie i ułożenie papy WK na attyce	m <sup>2</sup>	156,10
- wywóz i utylizacja papy	m <sup>3</sup>	6,28
- konserwacja dachu i daszków balkonowych zestawem Hydronylon ( lub równoważnym systemem)	m <sup>2</sup>	668,87
- wymiana wyłazu dachowego	szt	4,00
- wycięcie i wymiana blach nakrywających 80x80 cm gr. 8mm	szt	2,00
<b>Obróbki blacharskie – attyka i listwy zamykające</b>		
- demontaż obróbek blacharskich	m <sup>2</sup>	107,74
- uzupełnienie ubytków attyki zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	70,45
- montaż płyty OSB 22	m <sup>2</sup>	70,45
- montaż obróbek blacharskich ( attyka, obróbka zamykająca )	m <sup>2</sup>	133,71
- docieplenie dylatacji wełną mineralną 20 cm	m <sup>2</sup>	27,70
<b>Konserwacja kominów</b>		
- wykonanie powłoki zestawem Hydronylon ( lub równoważnym systemem) na ścianach i czapach kominowych	m <sup>2</sup>	128,40
<b>Instalacja odgromowa</b>		
- demontaż zwodów poziomych	m	173,45
- montaż zwodów poziomych	m	173,45
- demontaż zwodów pionowych	m	128,40
- montaż zwodów pionowych	m	128,40
- wykonanie i montaż wsporników naciągowych instalacji	szt	8,00
- pomiary instalacji odgromowej	szt	1,00

LWSM KNURÓW  
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Robert Krawiec  
upr. budowlana: SIK / 773 / OWOK / 10

Sporządził