

## Typowanie robót remontowych wraz z przedmiarem

### Knurów ul. Lotników 10 – remont dachu

Wyszczególnienie Zakresu (Opis robót)	Jedn. miary	ilość
1	2	3
<b>Pokrycie dachowe</b>		
- wykonanie miejscowych napraw pokrycia (wycięcie papy termozgrzewalnej)	m <sup>2</sup>	39,84
- ułożenie papy podkładowej + wierzchniego krycia (w miesiącu napraw)	m <sup>2</sup>	39,84
- wycięcie i ułożenie papy WK na attyce	m <sup>2</sup>	98,16
- wywóz i utylizacja papy	m <sup>3</sup>	4,14
- konserwacja dachu i daszków balkonowych zestawem Hydronylon (lub równoważnym systemem)	m <sup>2</sup>	498,10
- wymiana wyłazu dachowego	szt	1,00
<b>Obróbki blacharskie – attyka i listwy zamykające</b>		
- demontaż obróbek blacharskich	m <sup>2</sup>	75,94
- uzupełnienie ubytków attyki zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	47,98
- montaż płyty OSB 22	m <sup>2</sup>	47,98
- montaż obróbek blacharskich ( attyka, obróbka zamykająca )	m <sup>2</sup>	95,57
- docieplenie dylatacji wełną mineralną 20 cm	m <sup>2</sup>	20,40
<b>Konserwacja kominów</b>		
- wykonanie powłoki zestawem Hydronylon ( lub równoważnym systemem) na ścianach i czapach kominowych	m <sup>2</sup>	48,90
<b>Instalacja odgromowa</b>		
- demontaż zwodów poziomych	m	136,12
- montaż zwodów poziomych	m	136,12
- demontaż zwodów pionowych	m	129,90
- montaż zwodów pionowych	m	129,90
- wykonanie i montaż wsporników naciągowych instalacji	szt	8,00
- pomiary instalacji odgromowej	szt	1,00

LWSM KNURÓW  
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. ~~Robert Krafczyk~~  
upr. budowlana nr. 12958 / WOK / 10

Sporządził