

Typowanie robót remontowych wraz z przedmiarem

Knurów ul. Spółdzielcza 14 (3 klatki) – wymiana rynien, pasów rynnowych i konserwacja nasad

Wyszczególnienie Zakresu (Opis robót)	Jedn. miary	ilość
1	2	3
Prace przygotowawcze i dachowe		
- wycięcie papy termozgrzewalnej (okap)	m ²	43,20
- ułożenie papy podkładowej (okap i pas podrynnowy)	m ²	82,08
- ułożenie papy WK okap	m ²	86,40
- wywóz i utylizacja papy	m ³	1,30
- wymiana wyłazu dachowego na nowy tworzywowy	szt	1,00
- uszczelnienie kitem trwale plastycznym styków papy	m	86,40
- zakup i dostawa drabiny aluminiowej jednoczęściowej (h 350cm)	szt	1,00
- montaż drabiny na ścianie, zabudowa zabezpieczenia drabiny do montażu kłódki	szt	1,00
Obróbki blacharskie – okap i pas podrynnowy		
- demontaż obróbek blacharskich	m ²	82,08
- uzupełnienie ubytków gzymsu zaprawą cementową	m ²	43,20
- montaż płyty OSB 22	m ²	43,20
- montaż obróbek blacharskich (okap, pas podrynnowy, obicie deski rynnowej)	m ²	101,95
Rynny		
- demontaż rynien i zbiorniczków (6szt.)	m	86,40
- montaż drewnianej deski czołowej (podrynnowej)	m	86,40
- montaż rynien półokrągłych z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej	m	86,40
- wykonanie i montaż zbiorniczków przy rynnach z blachy stalowej ocynkowanej	szt	6,00
Nasady kominowe		
- demontaż nasad prostych i montaż nowych nasad wykonanych z blachy nierdzewnej (nasady dymowe fi 130)	szt	7,00
- wymiana nasad typu H na nowe stalowe ocynkowane	szt	4,00
- malowanie nasad prostych farbą antykorozyjną odporną na temperaturę	szt	43,00
- malowanie nasad typu H farbą antykorozyjną	szt	86,00

LWSM KNURÓW
Inspektor Nadzoru Budowlanego
mgr inż. Robert Kwaśnia
upr. budowl. SLK 22953 / OWOK / 10

.....
Sporządził