

Typowanie robót remontowych wraz z przedmiarem**Knurów ul. Stefana Batorego 8 – remont ścian szczytowych**

Wyszczególnienie Zakresu (Opis robót)	Jedn. miary	ilość
1	2	3
Rusztowanie - montaż rusztowania - siatki zabezpieczające rusztowanie - instalacja odgromowa rusztowań	m ² m ² m ²	507,52 507,52 507,52
Wymiana rur spustowych - demontaż rur spustowych PCV - montaż nowych rur spustowych ocynkowanych fi 125 - czyszczenie i konserwacja gaigerów - wywóz złomu na składowisko	m m szt t	30,94 30,94 2,00 0,05
Prace elewacyjne - demontaż tablic aresowych - zabezpieczenie okien i opaski folią - zmycie oraz usunięcie odspojonych tynków - wykonanie dziesięciu wycięć kontrolnych w miejscach zarysowań na elewacjach szczytowych (0,5m x 0,5m) - uzupełnienie styropianu gr 13 cm - uzupełnienie ubytków tynku - kołkowanie elewacji 4 szt/m² - wykonanie zastrzyków z pianokleju pod warstwę styropianu - przygotowanie podłoża- gruntowanie ścian - montaż kątowników z siatką - montaż kapinosów systemowych - wtopienie siatki zbrojącej - gruntowanie - ułożenie tynku strukturalnego silikonowego - wywóz gruzu - malowanie liter na elewacji o wysokości 50 cm - malowanie na elewacji logo LWSM - montaż budek lęgowych dla jerzyków (budki podwójne z okuciem daszków blachą powlekaną) - montaż tablicy administracyjnej adresowej (nowa) - przywóz ziemi urodzajnej wraz z rekultywacją terenu - ręczny siew trawy	szt m ² m ² m ² m ² m ² m ² szt m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ³ szt szt szt szt m ² t m ²	2,00 57,00 399,70 2,50 2,50 79,94 1598,00 798,00 399,70 59,88 26,70 399,70 399,70 399,70 1,12 18,00 1,00 10,00 1,00 10,00 90,00

Uwaga : powyższy zakres jest tylko wstępnym typowaniem prac remontowych i zostanie zrewidowany po wykonaniu odkrywek na elewacji.

LWSM KNURÓW
Inspektor Nadzoru Budowlanego
mgr inż. Robert Krawiec
upr. budowl. SLK / 2953 / OWOK / 10

Sporządził