

Typowanie robót remontowych wraz z przedmiarem

Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 10 (5 klatek) – remont dachu

Wyszczególnienie Zakresu (Opis robót)	Jedn. miary	ilość
1	2	3
Pokrycie dachowe		
- zabezpieczenie anten GSM i instalacji odgromowej stacji nadawczej	m ²	94,82
- wykonanie miejscowych napraw pokrycia (wycięcie papy termozgrzewalnej)	m ²	93,00
- ułożenie papy podkładowej + wierzchniego krycia	m ²	93,00
- Ułożenie papy termozgrzewalnej wzdłuż dylatacji	m ²	55,84
- wywóz i utylizacja papy	m ³	2,79
- wymiana wyłazu dachowego na nowy tworzywoy	szt	5,00
- konserwacja dachu zestawem Hydronylon (lub równoważnym systemem)	m ²	1239,92
Remont kominów		
- wykonanie powłoki Hydronylon na ścianach i czapach kominowych	m ²	101,45
- malowanie farbą antykorozyjną daszków nad kominami i daszków nasad prostych	m ²	31,26

LWSM KNURÓW
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Robert Kozła
upr. budowlana 122/1295/0WOK/10

.....
Sporządził