

## Typowanie robót remontowych wraz z przedmiarem

### Knurów ul. Dywizjonu 303 1 ( 4 klatki) – konserwacja dachu

Wyszczególnienie Zakresu (Opis robót)	Jedn. miary	ilość
1	2	3
<b>Pokrycie dachowe</b> - wykonanie miejscowych napraw pokrycia (wycięcie papy termozgrzewalnej) - ułożenie papy podkładowej + wierzchniego krycia - wywóz i utylizacja papy - wymiana wyłazu dachowego na nowy tworzywowy - konserwacja dachu zestawem Hydronylon ( lub równoważnym systemem)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>3</sup> szt m <sup>2</sup>	50,73 50,73 1,52 4,00 724,81
<b>Remont kominów</b> - wykonanie powłoki zestawem Hydronylon ( lub równoważnym systemem) na ścianach i czapach kominowych	m <sup>2</sup>	59,93

LWSM KNURÓW  
Inspektor Nadzoru Budowlanego  
mgr Inż. Robert Krępa  
upr. budowl. SER / 2055 / SWOK / 10

Sporządził