

Typowanie robót remontowych wraz z przedmiarem

Knurów ul. Jana Sobieskiego 1 ( 3 klatki) – remont dachu

Wyszczególnienie Zakresu (Opis robót)	Jedn. miary	ilość
1	2	3
<b>Pokrycie dachowe</b>		
- wykonanie miejscowych napraw pokrycia (wycięcie papy termozgrzewalnej)	m <sup>2</sup>	38,40
- ułożenie papy podkładowej + wierzchniego krycia	m <sup>2</sup>	38,40
- wywóz i utylizacja papy	m <sup>3</sup>	1,15
- wymiana wyłazu dachowego na nowy tworzywowy	szt	3,00
- konserwacja dachu zestawem Hydronylon ( lub równoważnym systemem)	m <sup>2</sup>	512,05
<b>Remont kominów</b>		
- wykonanie powłoki Hydronylon na ścianach i czapach kominowych	m <sup>2</sup>	24,79
- wymiana nasad typu H	szt	2,00
- przebudowa i podniesienie wywiewek kanalizacyjnych	szt	18,00
- malowanie nasad Hydronylonem	szt	87,00

LWSM KNURÓW  
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Robert Zdrzałca  
upr. budowl. SLS / 2953 / OWOK / 10.....

Sporządził