

Typowanie robót remontowych wraz z przedmiarem

Knurów ul. Jana Sobieskiego 5 (3 klatki) – remont dachu

Wyszczególnienie Zakresu (Opis robót)	Jedn. miary	ilość
1	2	3
Pokrycie dachowe		
- wykonanie miejscowych napraw pokrycia (wycięcie papy termozgrzewalnej)	m ²	38,66
- ułożenie papy podkładowej + wierzchniego krycia	m ²	38,66
- wywóz i utylizacja papy	m ³	1,16
- wymiana wyłazu dachowego na nowy tworzywowy	szt	3,00
- konserwacja dachu zestawem Hydronylon (lub równoważnym systemem)	m ²	515,57
Remont kominów		
- wykonanie powłoki Hydronylon na ścianach i czapach kominowych	m ²	24,85
- wymiana nasad typu H	szt	2,00
- przebudowa i podniesienie wywiewek kanalizacyjnych	szt	16,00
- malowanie nasad Hydronylonem	szt	88,00

LWSM KNURÓW
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Robert Trzcina
upr. budowl. S1K/2833/QWOK/10.....

Sporządził